SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, Calea Baratilor, nr.11, jud.Mures
CUI RO1225869 J26/229/1998

Anexa 1
HCL

Lista tarifelor pentru lucrari intretinere sistem de iluminat public Municipiul Sighisoara

Nr crt	Operatie	Anexa	Tarif actual	Tarif propus	+ / - (%)
1	Montare sursa lumina cu vapori de mercur la înaltă presiune 125w	ANEXA 1	40.00	43.843	109.61
2	Montare sursa lumina cu vapori de mercur la înaltă presiune 250w	ANEXA 2	40.00	68.109	170.27
3	Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 100w	ANEXA 3	50.00	86.011	172.02
4	Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 150w	ANEXA 4	60.00	87.954	146.59
5	Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 250w	ANEXA 5	70.00	88.374	126.25
6	Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 70w	ANEXA 6	50.00	85.665	171.33
7	Montare sursa lumina cu vapori de sodiu la înaltă presiune 400w	ANEXA 7	---	121.491	---
8	Montare dispozitiv amorsare surse lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice	ANEXA 8	35.01	111.354	318.06
9	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 125w	ANEXA 9	64.98	115.624	177.94
10	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 250w	ANEXA 10	80.01	195.624	244.50
11	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de mercur 80w	ANEXA 11	69.89	166.431	238.13
12	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 100w	ANEXA 12	70.02	121.032	172.85
13	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 150W	ANEXA 13	80.01	140.048	175.04
14	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 250W	ANEXA 14	95.00	191.088	201.15
15	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 400W	ANEXA 15	115.02	252.137	219.21
16	Montare balast pentru surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice 70W	ANEXA 16	70.02	162.065	231.46
17	Montare cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 1x25mmp	ANEXA 17	5.99	7.147	119.32
18	Montare cablu aerian tip TYIR 50 OL-Al 3x35+16mmp	ANEXA 18	10.98	11.092	101.02
19	Montare cablu tip CYY 3x1,5mmp	ANEXA 19	1.98	20.623	1,041.57
20	Montare cablu tip CYY 3x2,5mmp	ANEXA 20	3.02	21.715	719.04
21	Montare conductor tip FY 4 mmp	ANEXA 21	5.00	13.410	268.20
22	Montare cablu flexibil tip MCCG 3x2,5mmp	ANEXA 22	5.99	24.104	402.40
23	Montare contactor 115A	ANEXA 23	279.99	685.821	244.94
24	Montare siguranţa MPR 160A	ANEXA 24	27.50	80.344	292.16
25	Montare siguranţa MPR 63A	ANEXA 25	50.00	75.714	151.43
26	Montare siguranţa tripolara automata 63A	ANEXA 26	---	177.930	---
27	Montare cleme de derivatie CDD 15 IL	ANEXA 27	15.00	39.545	263.63
28	Montare consola scurta cu 2 bratari	ANEXA 28	---	155.608	---
29	Montare dispozitiv carja si bratari pt.montare corp de iluminat	ANEXA 29	---	218.382	---
30	Montare echipament de iluminat - clasic 250W – mercur	ANEXA 30	950.00	216.655	22.81
31	Montare echipament de iluminat - clasic 250W – Vision 250W	ANEXA 31	---	216.655	---
32	Montare echipament de iluminat - clasic 125W – mercur	ANEXA 32	---	126.637	---
33	Montare echipament de iluminat - clasic 70W	ANEXA 33	800.01	126.637	15.83
34	Montare echipament de iluminat ornamental - clasic 70w	ANEXA 34	950.00	453.603	47.75
35	Montare echipament de iluminat - clasic 100W – mercur	ANEXA 35	850.01	216.655	25.49
36	Montare echipament de iluminat- clasic 150W – mercur	ANEXA 36	880.02	216.655	24.62
37	Montare echipament de iluminat- clasic 400W	ANEXA 37	---	883.499	---
38	Montare echipament de iluminat LED	ANEXA 38	1,575.00	---	---
	Montare echipament de iluminat LED 16W-58W		---	1,886.969	---
39	Montare echipament de iluminat LED 48W-94W	ANEXA 39		2,526.887	---
40	Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate	ANEXA 40	22.50	32.090	142.62
41	Ora utilaj PRB pentru activitati nenormate	ANEXA 41	120.00	71.970	59.98
42	Echipament de iluminat, demontare	ANEXA 42	50.00	104.060	208.12
43	Echipament de iluminat, verificare generala si remontare	ANEXA 43	45.00	81.710	181.58
44	Realizare echipament mansonare legătura	ANEXA 44	239.99	353.490	147.29
45	Realizare echipament mansonare derivaţie	ANEXA 45	250.02	261.000	104.39

46	Montare Întrerupător automat diferenţial	ANEXA 46	70.02	295.539	422.08
47	Montare Întrerupător automat monopolar	ANEXA 47	35.01	30.663	87.58
48	întreţinere cablu aerian	ANEXA 48	4.01	52.902	1,319.25
49	întreţinere cablu subteran	ANEXA 49	8.01	80.225	1,001.56
50	Întreţinere echipament de iluminat	ANEXA 50	45.00	46.484	103.30
51	Montare releu crepuscular	ANEXA 51	420.00	161.658	38.49
52	Executat săpătura manuala	ANEXA 52	114.50	116.808	102.02
53	Executat masurari electrice	ANEXA 53	80.00	80.225	100.28
54	Verificari	ANEXA 54	80.00	80.225	100.28
55	Executat sapatura profil sant – taluz	ANEXA 55	115.00	110.295	95.91
56	Realizare structura din beton B200	ANEXA 56	380.00	386.714	101.77
57	Montare cutie de distributie 4 circuite 160A	ANEXA 57	3,800.00	1,581.208	41.61
58	Montare cleme intindere CIB	ANEXA 58	---	67.448	---
59	Montare clema electrica de interior	ANEXA 59	14.99	34.988	233.41
60	Montare cleme de conexiuni electrice exterioare	ANEXA 60	19.98	40.028	200.34
58	Ora stationare utilaj PRB pentru activitati nenormate	ANEXA II	---	36.770	---
59	Tarif pe km utilaj PRB pentru activitati nenormate	ANEXA II	---	1.200	---

DIRECTOR GENERAL
ing.Oprea Mircea Tonu

SOCIETATEA COMERCIALA APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
J26/ 229/1998
CIF: RO1225869
S.C. A.T.T. S.A.
202
SIGHIŞOARA
CONSILIUL LOCAL

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SEF SECTOR ILUMINAT PUBLIC
ing.Oltean Catalin Marius

Obiectivul: Iluminat 2019
Obiectul: Obiect
Devizul: Deviz 2019

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 1 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (mercur 125W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	43.8435	43.843
				Material:	28.2345	28.234
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
1.1	5102280	Lampa cu vapori de mercur hpl 125w comfort soclu e27	buc	1.05	26.89	28.234
				Material:	26.89	28.234
				Transport:	0	0
1.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
1.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 2 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (mercur 250W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	68.109	68.109
				Material:	52.5	52.5
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
2.1	5102281	Lampa cu vapori de mercur hpl 250 comfort soclu e40	buc	1.05	50	52.5
				Material:	50	52.5
				Transport:	0	0
2.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
2.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 3 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (sodiu 100W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	86.0115	86.011
				Material:	70.4025	70.402
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
3.1	5102351	Lampa cu vapori de sodiu ovoidala son plus 100w soclu e40	buc	1.05	67.05	70.402
				Material:	67.05	70.402
				Transport:	0	0
3.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
3.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 4

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (sodiu 150W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	87.954	87.954
				Material:	72.345	72.345
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
4.1	5102352	Lampa cu vapori de sodiu ovoidala son plus 150w soclu e40	buc	1.05	68.9	72.345
				Material:	68.9	72.345
				Transport:	0	0
4.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
4.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

ANEXA 5

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
5	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (sodiu 250W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	88.374	88.374
				Material:	72.765	72.765
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
5.1	5102353	Lampa cu vapori de sodiu ovoidala son plus 250w soclu e40	buc	1.05	69.3	72.765
				Material:	69.3	72.765
				Transport:	0	0
5.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
5.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

ANEXA 6

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
6	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (sodiu 70W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	85.665	85.665
				Material:	70.056	70.056
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
6.1	5102365	Lampa cu vapori de sodiu tubulara son-t plus 70w soclu e40	buc	1.05	66.72	70.056
				Material:	66.72	70.056
				Transport:	0	0
6.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
6.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 7

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
7	W2F14A # Asim	Lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune (sodiu 400W) montare cu platforma ridicatoare	buc	1	121.491	121.491
				Material:	105.882	105.882
				Manopera:	4.8135	4.814
				Utilaj:	10.7955	10.796
				Transport:	0	0
7.1	5102414	Lampa cu vapori de sodiu tubulara son-t 400 deco soclu e40	buc	1.05	100.84	105.882
				Material:	100.84	105.882
				Transport:	0	0
7.2	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.15	71.97	10.796
7.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.15	32.09	4.814

ANEXA 8

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
8	W2F07 G01Asimilat	Dispozitiv de amorsare surse de lumina cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice	buc	1	111.3544	111.354
				Material:	83.7025	83.703
				Manopera:	14.6972	14.697
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
8.1	5106859 Asimilat	Igniter Universal 70-400W Pentru Sodiu/Iodura Metalica	buc	1	80	80
				Material:	80	80
				Transport:	0	0
8.2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.003	4.2721	0.013
				Material:	4.2721	0.013
				Transport:	0	0
8.3	6202612	Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562	kg	0.002	63.16	0.126
				Material:	63.16	0.126
				Transport:	0	0
8.4	20026123	Laveta material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
8.5	5804445	Surub zincat m4x10mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
8.6	20012642	Clema rapida wago2	buc	1	1.6807	1.681
				Material:	1.6807	1.681
				Transport:	0	0
8.7	20020805	Pini terminali 1.5	buc	2	0.8403	1.681
				Material:	0.8403	1.681
				Transport:	0	0
8.8	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.229	32.09	7.349
8.9	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.229	32.09	7.349
8.10	5703	Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 9

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
9	W2F07F01Asimilat	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur de 125 w montat cu autotelescop montat	buc	1	115.6242	115.624
				Material:	88.1649	88.165
				Manopera:	14.5047	14.505
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
9.1	5106847	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 125w s8273	buc	1	79	79
				Material:	79	79
				Transport:	0	0
9.2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.003	4.2761	0.013
				Material:	4.2761	0.013
				Transport:	0	0
9.3	6202612	Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562	kg	0.002	63.71	0.127
				Material:	63.71	0.127
				Transport:	0	0
9.4	20026123	Laveta material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
9.5	5804445	Surub zincat m4x10mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
9.6	20012642	Clema rapida wago2	buc	2	1.6807	3.361
				Material:	1.6807	3.361
				Transport:	0	0
9.7	20012642	Clema rapida wago3	buc	1	2.1	2.1
				Material:	2.1	2.1
				Transport:	0	0
9.8	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
9.9	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.226	32.09	7.252
9.10	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.226	32.09	7.252
9.11	5703	Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Fereban Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 10

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
10	W2F07F01Asimilat	**Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur 4e 250 w montat cu autotelescop MONTAT**	buc	1	195.6242	195.624
				Material:	168.1649	168.165
				Manopera:	14.5047	14.505
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
10.1	5106859	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 250w s8273	buc	1	159	159
				Material:	159	159
				Transport:	0	0
10.2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.003	4.2761	0.013
				Material:	4.2761	0.013
				Transport:	0	0
10.3	6202612	Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562	kg	0.002	63.71	0.127
				Material:	63.71	0.127
				Transport:	0	0
10.4	20026123	Laveta material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
10.5	5804445	Surub zincat m4x10mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
10.6	20012642	Clema rapida wago2	buc	2	1.6807	3.361
				Material:	1.6807	3.361
				Transport:	0	0
10.7	20012642	Clema rapida wago3	buc	1	2.1	2.1
				Material:	2.1	2.1
				Transport:	0	0
10.8	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
10.9	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.226	32.09	7.252
10.10	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.226	32.09	7.252
10.11	5703	Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 11

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
11	W2F07E01Asim	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur de 80 w montat cu autotelescop montat	buc	1	166.4306	166.431
				Material:	139.1638	139.164
				Manopera:	14.3121	14.312
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
11.1	5106835	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 80w s8273	buc	1	130	130
				Material:	130	130
				Transport:	0	0
11.2	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.003	4.2761	0.013
				Material:	4.2761	0.013
				Transport:	0	0
11.3	6202612	Unsori consistente de uz general u100 ca 4 s 562	kg	0.002	63.16	0.126
				Material:	63.16	0.126
				Transport:	0	0
11.4	20026123	Laveta material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
11.5	5804445	Surub zincat m4x10mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
11.6	20012642	Clema rapida wago2	buc	2	1.6807	3.361
				Material:	1.6807	3.361
				Transport:	0	0
11.7	20012642	Clema rapida wago3	buc	1	2.1	2.1
				Material:	2.1	2.1
				Transport:	0	0
11.8	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
11.9	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.223	32.09	7.156
11.10	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.223	32.09	7.156
11.11	5703	Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 12

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
12	W2F09A # Asim	Balast pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braţ 100w	buc	1	121.0325	121.032
				Material:	92.6747	92.675
				Manopera:	15.4032	15.403
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
12.1	5106801	Balast sodiu 100w	buc	1	89	89
				Material:	89	89
				Transport:	0	0
12.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08	0	0.074
				Material:	0.926	0.074
				Transport:	0	0
12.3	5842663	Piulita zincata m6	buc	2	0.0252	0.05
				Material:	0.0252	0.05
				Transport:	0	0
12.4	5882105	Saiba plata pentru m6 zn	kg	0.003	12.6	0.038
				Material:	12.6	0.038
				Transport:	0	0
12.5	5804402	Surub zincat m6x20mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
12.6	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
12.7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.48	32.09	15.403
12.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 13

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
13	W2F09A #Asim	**Balast pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braţ 150w**	buc	1	140.0477	140.048
				Material:	111.6899	111.69
				Manopera:	15.4032	15.403
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
13.1	5106800	Balast sodiu 150w	buc	1	108	108
				Material:	108	108
				Transport:	0	0
13.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08	0	0
				Material:	1.116	0.089
				Transport:	0	0.089
13.3	5842663	Piulita zincata m6	buc	2	0.0252	0
				Material:	0.0252	0.05
				Transport:	0	0.05
13.4	5882105	Saiba plata pentru m6 zn	kg	0.003	12.6	0
				Material:	12.6	0.038
				Transport:	0	0.038
13.5	5804402	Surub zincat m6x20mm	buc	2	0.0756	0
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0.151
13.6	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	0
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	3.361
13.7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.48	32.09	0
13.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.18	71.97	15.403
						12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 14

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
14	**W2F09A #Asim**	**Balast pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braţ 250w**	**buc**	**1**	**191.0885**	**191.088**
				Material:	**162.7307**	**162.731**
				Manopera:	**15.4032**	**15.403**
				Utilaj:	**12.9546**	**12.955**
				Transport:	**0**	**0**
14.1	5106859	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 250w s8273	buc	1	159	159
				Material:	159	159
				Transport:	0	0
14.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08	0	0.13
				Material:	1.626	0.13
				Transport:	0	0
14.3	5842663	Piulita zincata m6	buc	2	0.0252	0.05
				Material:	0.0252	0.05
				Transport:	0	0
14.4	5882105	Saiba plata pentru m6 zn	kg	0.003	12.6	0.038
				Material:	12.6	0.038
				Transport:	0	0
14.5	5804402	Surub zincat m6x20mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
14.6	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
14.7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.48	32.09	15.403
14.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 15

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
15	W2F09A #Asim	**Balast pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braţ 400w**	buc	1	252.1373	252.137
				Material:	223.7795	223.779
				Manopera:	15.4032	15.403
				Utilaj:	12.9546	12.955
				Transport:	0	0
15.1	5106861	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 400w s8273	buc	1	220	220
				Material:	220	220
				Transport:	0	0
15.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08	0	0.179
				Material:	2.236	0.179
				Transport:	0	0
15.3	5842663	Piulita zincata m6	buc	2	0.0252	0.05
				Material:	0.0252	0.05
				Transport:	0	0
15.4	5882105	Saiba plata pentru m6 zn	kg	0.003	12.6	0.038
				Material:	12.6	0.038
				Transport:	0	0
15.5	5804402	Surub zincat m6x20mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
15.6	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
15.7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.48	32.09	15.403
15.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.18	71.97	12.955

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 16 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
16	**W2F09A #Asim**	**Balast pentru lămpi cu vapori de mercur sau sodiu de înaltă presiune montat cu platformă ridicătoare cu braţ 70w**	**buc**	**1**	**162.0653**	**162.065**
				Material:	**133.7075**	**133.707**
				Manopera:	**15.4032**	**15.403**
				Utilaj:	**12.9546**	**12.955**
				Transport:	**0**	**0**
16.1	5106835	Balast pentru lampa cu vap.hg inalta pres. 220 v 70w s8273	buc	1	130	130
				Material:	130	130
				Transport:	0	0
16.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.08	0	0.107
				Material:	1.336	0.107
				Transport:	0	0
16.3	5842663	Piulita zincata m6	buc	2	0.0252	0.05
				Material:	0.0252	0.05
				Transport:	0	0
16.4	5882105	Saiba plata pentru m6 zn	kg	0.003	12.6	0.038
				Material:	12.6	0.038
				Transport:	0	0
16.5	5804402	Surub zincat m6x20mm	buc	2	0.0756	0.151
				Material:	0.0756	0.151
				Transport:	0	0
16.6	20020805	Pini terminali 1.5	buc	4	0.8403	3.361
				Material:	0.8403	3.361
				Transport:	0	0
16.7	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.48	32.09	15.403
16.8	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.18	71.97	12.955

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 17 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
17	**W2K09 A#**	**Conductor torsadat pentru branşament TYIR**	**m**	**1**	**7.1468**	**7.147**
				Material:	**3.296**	**3.296**
				Manopera:	**3.8508**	**3.851**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
17.1	4832023	Conductor al. T YIR 1x 25 50.ol-al	m	1.03	3.2	3.296
				Material:	3.2	3.296
				Transport:	0	0
17.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.12	32.09	3.851

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 18 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
18	**W2K09 A#**	**Conductor torsadat pentru branşament TYIR**	**m**	**1**	**11.0917**	**11.092**
				Material:	**7.2409**	**7.241**
				Manopera:	**3.8508**	**3.851**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
18.1	4832164	Conductor al. T YIR 3x 35+3x35 50.ol-al	m	1.03	7.03	7.241
				Material:	7.03	7.241
				Transport:	0	0
18.2	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.12	32.09	3.851

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 19

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
19	**EC02A1**	**Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn**	**m**	**1**	**20.623**	**20.623**
				Material:	**7.4661**	**7.466**
				Manopera:	**13.1569**	**13.157**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
19.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.1	0.48	0.048
				Material:	0.48	0.048
				Transport:	0	0
19.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.0002	1150	0.23
				Material:	1150	0.23
				Transport:	0	0
19.3	2874115836777	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 40 f1 s 1452	buc	3	0.0924	0.277
				Material:	0.0924	0.277
				Transport:	0	0
19.4	7319369	Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	0.12	7.1429	0.857
				Material:	7.1429	0.857
				Transport:	0	0
19.5	7344376	Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	3.03	0.6722	2.037
				Material:	0.6722	2.037
				Transport:	0	0
19.6	4801892	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	1.03	3.9	4.017
				Material:	3.9	4.017
				Transport:	0	0
19.7	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.28	32.09	8.985
19.8	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.13	32.09	4.172
19.9	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.03	0	0
19.10	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.14	0	0
19.11	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.01	0	0

ANEXA 20

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
20	**EC02A1**	**Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secţiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn**	**m**	**1**	**21.7148**	**21.715**
				Material:	**8.5579**	**8.558**
				Manopera:	**13.1569**	**13.157**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
20.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.1	0.48	0.048
				Material:	0.48	0.048
				Transport:	0	0
20.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.0002	1150	0.23
				Material:	1150	0.23
				Transport:	0	0
20.3	2874115836777	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 40 f1 s 1452	buc	3	0.0924	0.277
				Material:	0.0924	0.277
				Transport:	0	0
20.4	7319369	Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	0.12	7.1429	0.857
				Material:	7.1429	0.857
				Transport:	0	0
20.5	7344376	Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	3.03	0.6722	2.037
				Material:	0.6722	2.037
				Transport:	0	0
20.6	4801907	Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	1.03	4.96	5.109
				Material:	4.96	5.109
				Transport:	0	0
20.7	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.28	32.09	8.985
20.8	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.13	32.09	4.172
20.9	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.03	0	0
20.10	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.14	0	0
20.11	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.01	0	0

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 21

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
21	EB02A %	**Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, montat pe izolatori fixati pe dibluri din material plastic, conductorul avand sectiunea de pana la 4,0 mmp, inclusiv**	m	1	13.4095	13.41
				Material:	6.8196	6.82
				Manopera:	6.3189	6.319
				Utilaj:	0.271	0.271
				Transport:	0	0
21.1	20047286	Material marunt	%	3	0	0.199
				Material:	0.0662	0.199
				Transport:	0	0
21.2	4826907	Conductor fy 1x 4 s 6865	m	1.1	1.95	2.145
				Material:	1.95	2.145
				Transport:	0	0
21.3	12839	Clema si conectori	buc	0.2	1.38	0.276
				Material:	1.38	0.276
				Transport:	0	0
21.4	12853	Izolator	buc	1.4	3	4.2
				Material:	3	4.2
				Transport:	0	0
21.5	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.21	30.09	6.319
21.6	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.1	2.71	0.271

ANEXA 22

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	SECTIUNEA FINANCIARA Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
22	EC01A#	**Cablu pentru instalatii electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic**	m	1	24.1043	24.104
				Material:	5.6732	5.673
				Manopera:	17.9704	17.97
				Utilaj:	0.4607	0.461
				Transport:	0	0
22.1	20047286	Material marunt	%	2	0	0.111
				Material:	0.0556	0.111
				Transport:	0	0
22.2	4816732	Cablu cu izol.mant.cauc. MCCG 3 x _2,5 s 12220/6	m	1.03	5.4	5.562
				Material:	5.4	5.562
				Transport:	0	0
22.3	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0.56	32.09	17.97
22.4	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	ora	0.17	2.71	0.461

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 23

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
23	ED07K1	**Contactor automat de 115 A, racordat la conducte de cupru, exclusiv racordarea, montat pe consolă (exclusiv consola)**	buc	1	685.821	685.821
				Material:	608.1632	608.163
				Manopera:	77.6578	77.658
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
23.1	5203401	Papuc stantat din cupru pentru cond.cupru 6x 5,4 mmp	buc	7	11.77	82.39
				Material:	11.77	82.39
				Transport:	0	0
23.2	5819963	Surub cap hexagonal grosolan m 6x 25 gr. 4.8 s 920	buc	2	0.16	0.32
				Material:	0.16	0.32
				Transport:	0	0
23.3	5820211	Surub cap hexagonal grosolan m 8x 40 gr. 4.8 s 920	buc	4	0.28	1.12
				Material:	0.28	1.12
				Transport:	0	0
23.4	5840405	Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5 s 922	buc	2	0.05	0.1
				Material:	0.05	0.1
				Transport:	0	0
23.5	5840766	Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922	buc	4	0.06	0.24
				Material:	0.06	0.24
				Transport:	0	0
23.6	5882104	Saiba prec.plata pentru met a m 6 ol 34 s 5200	kg	0.002	12.6	0.025
				Material:	12.6	0.025
				Transport:	0	0
23.7	5882142	Saiba prec.plata pentru met a m 8 ol 34 s 5200	kg	0.008	12.6	0.101
				Material:	12.6	0.101
				Transport:	0	0
23.8	5883938	Saiba grower seria mij. n m 6 arc6 s 7666/2	buc	2	0.2339	0.468
				Material:	0.2339	0.468
				Transport:	0	0
23.9	5883952	Saiba grower seria mij. n m 8 arc6a s 7666/2	buc	4	0.06	0.24
				Material:	0.06	0.24
				Transport:	0	0
23.10	7301142	Alcool tehnic de 90 grd,mia-ni614-61	l	0.01	10.84	0.108
				Material:	10.84	0.108
				Transport:	0	0
23.11	20026123	Laveta material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
23.12	5528758	Contactor tca simbol 4022 115a;220 v	buc	1	523	523
				Material:	523	523
				Transport:	0	0
23.13	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	1.8	32.09	57.762
23.14	11551	Instalator electrician categoria a V-a	ora	0.62	32.09	19.896

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 24

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
24	LMTP213Asim	Montarea sigurante MPR 160 A	buc	1	80.344	80.344
				Material:	29	29
				Manopera:	51.344	51.344
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
24.1	5536763	Siguranta mpr gabarit 0 160a	buc	1	29	29
				Material:	29	29
				Transport:	0	0
24.2	320743	Electrician protectie, relee automatizari, masura	ora	0.8	32.09	25.672
24.3	320744	Electrician protectie, relee automatizari, masura	ora	0.8	32.09	25.672

ANEXA 25

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
25	LMTP213Asim	Montarea sigurante MPR 63 A	buc	1	75.714	75.714
				Material:	24.37	24.37
				Manopera:	51.344	51.344
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
25.1	5500380	Siguranta mpr 630 a	buc	1	24.37	24.37
				Material:	24.37	24.37
				Transport:	0	0
25.2	320743	Electrician protectie, relee automatizari, masura	ora	0.8	32.09	25.672
25.3	320744	Electrician protectie, relee automatizari, masura	ora	0.8	32.09	25.672

ANEXA 26

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
26	EB08E%Asim	Montare siguranta tripolara automata 63A	buc	1	177.9303	177.93
				Material:	152.2583	152.258
				Manopera:	25.672	25.672
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
26.1	6202507	Vaselina tehnica artificiala tip a s 917	kg	0.015	63.16	0.947
				Material:	63.16	0.947
				Transport:	0	0
26.2	20026123	Laveta ▯ material textil-bumbac	buc	0.01	5.09	0.051
				Material:	5.09	0.051
				Transport:	0	0
26.3	5536748	Siguranta mpr gabarit 00 63a	buc	1	151.26	151.26
				Material:	151.26	151.26
				Transport:	0	0
26.4	320714	Electrician categoria a V-a	ora	0.8	32.09	25.672
26.5	4212	Troliu electric 3.1-5tf	ora	0.2	0	0

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 27 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
27	W2K12 A#	Clemă de derivaţie cu dinţi pentru branşament	buc	1	39.545	39.545
				Material:	20.291	20.291
				Manopera:	19.254	19.254
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
27.1	5206700	Clema de derivatie cu dinti cdd 45	buc	1	20.17	20.17
				Material:	20.17	20.17
				Transport:	0	0
27.2	7815045	Material marunt (banda termocontractibila,tub pvc,varnish)	%	0.6	0	0.121
				Material:	0.2017	0.121
				Transport:	0	0
27.3	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.6	32.09	19.254

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 28 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
28	L2E14A 1Asim	Consola scurta cu 2 bratari - montare -	buc	1	155.6079	155.608
				Material:	102.51	102.51
				Manopera:	25.0296	25.03
				Utilaj:	28.0683	28.068
				Transport:	0	0
28.1	5211393	Bratara la stalp pentru o cons. cu suporti 150-300 mm d	buc	2	36.97	73.94
				Material:	36.97	73.94
				Transport:	0	0
28.2	5211446	Consola de sustinere cu bratara tip scp 10002-csb 300	buc	1	28.57	28.57
				Material:	28.57	28.57
				Transport:	0	0
28.3	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.39	32.09	12.515
28.4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.39	32.09	12.515
28.5	5701	Autotum de montaj	ora	0.39	71.97	28.068

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 29 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
29	W2F05A #Asim	Dispozitiv din cârjă şi cu brăţări pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 cârjă mică cu 2 brăţări simple montat cu platf.ridic.	buc	1	218.3821	218.382
				Material:	113.3571	113.357
				Manopera:	83.434	83.434
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
29.1	4806359	Cablu energie acyy 0,6/ 1 KV 4x 4 U s.8778	m	2.5	1.6027	4.007
				Material:	1.6027	4.007
				Transport:	0	0
29.2	6311800	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stalp din lemn usor su- 8, 9, 10	buc	2	36.97	73.94
				Material:	36.97	73.94
				Transport:	0	0
29.3	6311696	Carja mica din teava pvc d = 42x3mm, l = 1,10m	buc	1	28.57	28.57
				Material:	28.57	28.57
				Transport:	0	0
29.4	7815037	Material marunt (benzina,bumbac,petrol,unsoare)	%	0.06	0	0.068
				Material:	1.1329	0.068
				Transport:	0	0
29.5	5842728	Piulita zincata m12	buc	6	0.3337	2.002
				Material:	0.3337	2.002
				Transport:	0	0
29.6	5882193	Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.048	6.2	0.298
				Material:	6.2	0.298
				Transport:	0	0
29.7	5805482	Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	6	0.7455	4.473
				Material:	0.7455	4.473
				Transport:	0	0
29.8	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	2.6	32.09	83.434
29.9	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 30

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
30	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 250w	buc	1	216.6552	216.655
				Material:	170.034	170.034
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
30.1	5104203	Corp ilum.lampa vap.mercur tippvd1x250w	buc	1	170	170
				Material:	170	170
				Transport:	0	0
30.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.034
				Material:	1.7	0.034
				Transport:	0	0
30.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
30.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 31

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
31	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ	buc	1	216.6552	216.655
				Material:	170.034	170.034
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
31.1	Asim	Corp de iluminat stradal Vision 250W	buc	1	170	170
				Material:	170	170
				Transport:	0	0
31.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.034
				Material:	1.7	0.034
				Transport:	0	0
31.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
31.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 32

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
32	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 125w	buc	1	126.6372	126.637
				Material:	80.016	80.016
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
32.1	5103900	Corp ilum.susp.lampi vap. mercur tip 125W	buc	1	80	80
				Material:	80	80
				Transport:	0	0
32.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.016
				Material:	0.8	0.016
				Transport:	0	0
32.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
32.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 33 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
33	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 70w	buc	1	126.6372	126.637
				Material:	80.016	80.016
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
33.1	5104203	Corp ilum.lampa vap.mercur tippvd1x70w	buc	1	80	80
				Material:	80	80
				Transport:	0	0
33.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.016
				Material:	0.8	0.016
				Transport:	0	0
33.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
33.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 34 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
34	W2F02A #Asim	Corp de iluminat ORNAMENTAL pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 70w	buc	1	453.6026	453.603
				Material:	406.9814	406.981
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
34.1	5104203	Corp ilum.lampa vap.mercur tomamental 1x70w	buc	1	406.9	406.9
				Material:	406.9	406.9
				Transport:	0	0
34.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.081
				Material:	4.069	0.081
				Transport:	0	0
34.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
34.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 35 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
35	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 100w	buc	1	216.6552	216.655
				Material:	170.034	170.034
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
35.1	5104035	Corp de iluminat stradal 100w	buc	1	170	170
				Material:	170	170
				Transport:	0	0
35.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.034
				Material:	1.7	0.034
				Transport:	0	0
35.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
35.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

Director economic
ec.Fereman Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 36

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
36	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 150w	buc	1	216.6552	216.655
				Material:	170.034	170.034
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
36.1	5104012	Corp de iluminat stradal 150w	buc	1	170	170
				Material:	170	170
				Transport:	0	0
36.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.034
				Material:	1.7	0.034
				Transport:	0	0
36.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
36.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 37

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
37	W2F02A #Asim	Corp de iluminat stradal pt. lampă cu vapori de mercur sau sodiu montat pe stâlpi cu platformă ridicătoare cu braţ 400w	buc	1	883.4985	883.499
				Material:	836.8773	836.877
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
37.1	5103871	Corp iluminat vapori hg.pvsc 2x400w +balast	buc	1	836.71	836.71
				Material:	836.71	836.71
				Transport:	0	0
37.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.167
				Material:	8.3671	0.167
				Transport:	0	0
37.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
37.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 38

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
38	W2F02A #Asim	Echipament de iluminat LED 16W-58W – montare	buc	1	1886.9692	1886.969
				Material:	1840.348	1840.348
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
38.1	Asim	Corp de iluminat LED 16W-58W	buc	1	1839.98	1839.98
				Material:	1839.98	1839.98
				Transport:	0	0
38.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.368
				Material:	18.3998	0.368
				Transport:	0	0
38.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
38.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 39

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
39	W2F02A #Asim	Echipament de iluminat LED 48W-94W – montare	buc	1	2526.8872	2526.887
				Material:	2480.266	2480.266
				Manopera:	25.0302	25.03
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
39.1	Asim	Corp de iluminat LED 48W-94W	buc	1	2479.77	2479.77
				Material:	2479.77	2479.77
				Transport:	0	0
39.2	7815035	Material marunt (bumbac,unsoare, benzina)	%	0.02	0	0.496
				Material:	24.7977	0.496
				Transport:	0	0
39.3	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.78	32.09	25.03
39.4	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 40

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
40	NMB011511Asim	Ora manopera electrician pentru operatiuni nenormate	ora	1	32.09	32.09
				Material:	0	0
				Manopera:	32.09	32.09
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
40.1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	1	32.09	32.09

ANEXA 41

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
41	AUT5704A1Asim	Ora utilaj Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	1	71.97	71.97
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	71.97	71.97
				Transport:	0	0
41.1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	1	71.97	71.97

ANEXA 42

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
42	W2F07G02Asim	Echipament de iluminat – DEMONTARE	buc	1	104.06	104.06
				Material:	0	0
				Manopera:	32.09	32.09
				Utilaj:	71.97	71.97
				Transport:	0	0
42.1	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.5	32.09	16.045
42.2	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.5	32.09	16.045
42.3	5703	Autotelescop tb-26 montat pe auto zil-157 9t	ora	1	71.97	71.97

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 43

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
43	W1P08A Asim	Verificarea generala , remontare echipamente de iluminat	buc	1	81.7103	81.71
				Material:	2.3573	2.357
				Manopera:	57.762	57.762
				Utilaj:	21.591	21.591
				Transport:	0	0
43.1	4828450	Conductor afy 1x 6 s 6865	m	0.4	5.71	2.284
				Material:	5.71	2.284
				Transport:	0	0
43.2	6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.5	0.1465	0.073
				Material:	0.1465	0.073
				Transport:	0	0
43.3	20341	Electrician post trafo categoria a IV-a	ora	1.2	32.09	38.508
43.4	20351	Electrician post trafo categoria a V-a	ora	0.6	32.09	19.254
43.5	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.3	71.97	21.591

ANEXA 44

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
44	W2G25 C# Asim	Echipament mansonare legatura	buc	1	353.4899	353.49
				Material:	257.2199	257.22
				Manopera:	96.27	96.27
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
44.1	5204211	Clema leg.prelun.clpn.pt. conduc. cu 10 mmp	buc	4	1.1075	4.43
				Material:	1.1075	4.43
				Transport:	0	0
44.2	6718407	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpvc 3	buc	1	0.01	0.01
				Material:	0.01	0.01
				Transport:	0	0
44.3	Asim	Tub termo 6-3	buc	7	11.51	80.57
				Material:	11.51	80.57
				Transport:	0	0
44.4	Asim	Tub termo 33-8	buc	1	36.97	36.97
				Material:	36.97	36.97
				Transport:	0	0
44.5	Asim	Legatura electrica	buc	7	19.32	135.24
				Material:	19.32	135.24
				Transport:	0	0
44.6	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	ora	3	32.09	96.27

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 45

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
45	W2G25 C# Asim	Echipament mansonare derivatie	buc	1	260.9999	261
				Material:	164.7299	164.73
				Manopera:	96.27	96.27
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
45.1	5204211	Clema leg.prelun.clpn.pt. conduc. cu 10 mmp	buc	4	1.1075	4.43
				Material:	1.1075	4.43
				Transport:	0	0
45.2	6718407	Eticheta din material plastic pentru marcare traseului de cable (300x20x2) fpvc 3	buc	1	0.01	0.01
				Material:	0.01	0.01
				Transport:	0	0
45.3	Asim	Tub termo 6-3	buc	4	11.51	46.04
				Material:	11.51	46.04
				Transport:	0	0
45.4	Asim	Tub termo 33-8	buc	1	36.97	36.97
				Material:	36.97	36.97
				Transport:	0	0
45.5	Asim	Legatura electrica	buc	4	19.32	77.28
				Material:	19.32	77.28
				Transport:	0	0
45.6	20241	Electrician cabluri subterane categoria a IV-a	ora	3	32.09	96.27

ANEXA 46

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
46	ED02A1 Asim	Intrerupator diferential, montare	buc	1	295.5386	295.539
				Material:	277.5682	277.568
				Manopera:	17.9704	17.97
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
46.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.05	0.44	0.022
				Material:	0.44	0.022
				Transport:	0	0
46.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0	520	0.021
				Material:	520	0.021
				Transport:	0	0
46.3	2874115836777	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 40 f1 s 1452	buc	2	0.08	0.16
				Material:	0.08	0.16
				Transport:	0	0
46.4	5882025	Saiba prec.plata pentru met a m 3 ol 34 s 5200	kg	0.002	6.2	0.012
				Material:	6.2	0.012
				Transport:	0	0
46.5	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.005	8.6	0.043
				Material:	8.6	0.043
				Transport:	0	0
46.6	Asim	Protectie trifazica diferent 63A	buc	1	277.31	277.31
				Material:	277.31	277.31
				Transport:	0	0
46.7	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0.14	32.09	4.493
46.8	11521	Instalator electrician categoria a II-a	ora	0.14	32.09	4.493
46.9	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.28	32.09	8.985

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 47 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
47	ED02A1 Asim	Intrerupator automat monopolar	buc	1	30.6634	30.663
				Material:	21.6782	21.678
				Manopera:	8.9852	8.985
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
47.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0.05	0.44	0.022
				Material:	0.44	0.022
				Transport:	0	0
47.2	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0	520	0.021
				Material:	520	0.021
				Transport:	0	0
47.3	2874115836777	Surub cu cap inecat crestat I 3 x 40 f1 s 1452	buc	2	0.08	0.16
				Material:	0.08	0.16
				Transport:	0	0
47.4	5882025	Saiba prec.plata pentru met a m 3 ol 34 s 5200	kg	0.002	6.2	0.012
				Material:	6.2	0.012
				Transport:	0	0
47.5	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0.005	8.6	0.043
				Material:	8.6	0.043
				Transport:	0	0
47.6	Asim	Siguranta automata	buc	1	21.42	21.42
				Material:	21.42	21.42
				Transport:	0	0
47.7	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	ora	0.28	32.09	8.985

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 48 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
48	IRAMI2510 Asim	Intretinere cablu aerian	buc	1	52.902	52.902
				Material:	0	0
				Manopera:	38.508	38.508
				Utilaj:	14.394	14.394
				Transport:	0	0
48.1	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	0.6	32.09	19.254
48.2	320715	Electrician categoria a VI-a	ora	0.6	32.09	19.254
48.3	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	0.2	71.97	14.394

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 49 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
49	IRAMI2510 Asim	Intretinere cablu subteran	buc	1	80.225	80.225
				Material:	0	0
				Manopera:	80.225	80.225
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
49.1	320713	Electrician categoria a IV-a	ora	2	32.09	64.18
49.2	320715	Electrician categoria a VI-a	ora	0.5	32.09	16.045

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 53

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
53	W6RT40801D01Asim	Aparate, echipamente, Masurari electrice	1bucpanou	1	80.225	80.225
				Material:	0	0
				Manopera:	80.225	80.225
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
53.1	Asim	Instalator electrician	ore	2.5	32.09	80.225

ANEXA 54

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
54	W6RT40801D01Asim	Verificari	1bucpanou	1	80.225	80.225
				Material:	0	0
				Manopera:	80.225	80.225
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
54.1	Asim	Instalator electrician	ore	2.5	32.09	80.225

ANEXA 55

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
55	RPCA01B%	Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m latime si maximum 1,50 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., exec.in cantitati < 20 mc cu maluri sprijinite cu	metrucub	1	110.295	110.295
				Material:	1.0915	1.091
				Manopera:	109.106	109.106
				Utilaj:	0.0975	0.098
				Transport:	0	0
55.1	20019501	Bile manele rasinoase d=15-18 cm	mc	0.0007	400	0.28
				Material:	400	0.28
				Transport:	0	0
55.2	20024767	Dulap rasinoase gr.48 mm, l = 4 m	mc	0.0014	540	0.756
				Material:	540	0.756
				Transport:	0	0
55.3	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 ol 34 s 2111	kg	0.0179	3.1	0.055
				Material:	3.1	0.055
				Transport:	0	0
55.4	93120400	Sapator	ora	3.4	32.09	109.106
55.5	7680	Fierastrau mecanic (circular)	ora	0.015	6.5	0.098

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 56 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
56	**CA03A1**	**Turnarea betonului armat in elementele construcţiilor executate in cofraje glisante, la constructii industriale marca ...1) la construcţii cu înălţimea pana la 35 m inclusiv în pereţi;.**	**mc**	**1**	**386.7142**	**386.714**
				Material:	**278.25**	**278.25**
				Manopera:	**108.4642**	**108.464**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
56.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.3	3.5	1.05
				Material:	3.5	1.05
				Transport:	0	0
56.2	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1.008	275	277.2
				Material:	275	277.2
				Transport:	0	0
56.3	10221	Betonist categoria a II-a	ora	1.61	32.09	51.665
56.4	10251	Betonist categoria a V-a	ora	1.61	32.09	51.665
56.5	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.16	32.09	5.134
56.6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.33	0	0
56.7	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-	ora	1.3	0	0

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 57 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
57	**W2E08 D#Asim**	**Cutie de distributie 4 circuite 160A**	**buc**	**1**	**1581.208**	**1581.208**
				Material:	**1478.52**	**1478.52**
				Manopera:	**102.688**	**102.688**
				Utilaj:	**0**	**0**
				Transport:	**0**	**0**
57.1	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	3	0.44	1.32
				Material:	0.44	1.32
				Transport:	0	0
57.2	Asim	Tablou policarbonat 600x400	buc	1	411.76	411.76
				Material:	411.76	411.76
				Transport:	0	0
57.3	Asim	Sina sigurante	buc	4	11.76	47.04
				Material:	11.76	47.04
				Transport:	0	0
57.4	Asim	Bara nul	buc	2	46.21	92.42
				Material:	46.21	92.42
				Transport:	0	0
57.5	Asim	Siguranta diferentiala 63	buc	2	277.31	554.62
				Material:	277.31	554.62
				Transport:	0	0
57.6	Asim	Siguranta automata 4 circuite	buc	8	21.42	171.36
				Material:	21.42	171.36
				Transport:	0	0
57.7	Asim	Conductori, papuci, alte cons.	buc	1	200	200
				Material:	200	200
				Transport:	0	0
57.8	20231	Electrician cabluri subterane categoria a III-a	ora	3.2	32.09	102.688

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 58 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
58	L2E24A 1Asim	Clema intindere CIB montare	buc	1	67.448	67.448
				Material:	15.3635	15.363
				Manopera:	33.3723	33.372
				Utilaj:	18.7122	18.712
				Transport:	0	0
58.1	Asim	Clema CIB	buc	1	15.12	15.12
				Material:	15.12	15.12
				Transport:	0	0
58.2	5820869	Surub cap hexagonal grosolan m 12x 50 gr. 4.8 s 920	buc	1	0.2435	0.243
				Material:	0.2435	0.243
				Transport:	0	0
58.3	20121	Electrician linii electrice aeriene categoria a II-a	ora	0.26	32.09	8.343
58.4	20131	Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	ora	0.26	32.09	8.343
58.5	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.26	32.09	8.343
58.6	20151	Electrician linii electrice aeriene categoria a V-a	ora	0.26	32.09	8.343
58.7	5701	Autoturn de montaj	ora	0.26	71.97	18.712

SECTIUNEA TEHNICA					ANEXA 59 SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
59	W3C08B %Asim	Clema de legătura electrica pentru interior	buc	1	34.988	34.988
				Material:	28.57	28.57
				Manopera:	6.418	6.418
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
59.1	5206673	Clema RDPS	buc	1	28.57	28.57
				Material:	28.57	28.57
				Transport:	0	0
59.2	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.2	32.09	6.418

Director economic
ec.Ferezan Claudiu

Sef sector Iluminat Public
ing.Oltean Catalin

ANEXA 60

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
60	W3C08 B %Asim	Clema de conexiuni electrice exterioare	buc	1	40.028	40.028
				Material:	33.61	33.61
				Manopera:	6.418	6.418
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
60.1	5206673	Clema ABA	buc	1	33.61	33.61
				Material:	33.61	33.61
60.2	20141	Electrician linii electrice aeriene categoria a IV-a	ora	0.2	32.09	6.418
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	62.2279
Total greutate materiale (tone)	3.1646

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	11862.947	1974.332	671.59	0	14508.87

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	0,3375%	0	6.663	0	0	6.663

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		11862.947	1980.996	671.59	0	14515.533
Cheltuieli indirecte	12,0000%					1741.864
Profit	5,0000%					812.87

Total General fara TVA	-
TVA (19%)	3243.351
TOTAL GENERAL (Lei)	20313.617

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

DIRECTOR GENERAL
ing.Oprea Mircea-Tonu

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Ferezan Claudiu-Aurelian

SEF SECTOR ILUMINAT PUBLIC
ing.Oltean Catalin Marius