

TARIFE ZONE VERZI – 2022

Nr. crt.	cod	Denumirea prestatiei	UM	Valoare tarif fara TVA
1	N.L	Adunat iarba cu grebla in gramezi	100mp	11.62
2	TSH07XA	Brazduire pe suprafete orizontale	mp	16.44
3	TSH07XC	Brazduire pe suprafete in benzi	mp	28.08
4	TSH05AI	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 10 cm	mp	2.5
5	TSH05BI	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 15 cm	mp	2.96
6	TSH05CI	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 20 cm	mp	3.19
7	SPVC102E	Cosirea mecanizata a gazonului	100 mp	32.6
8	N.L	Curatarea plantelor de uscaturi si rugina	100buc	19.83
9	TSG02AI	Curatat teren de iarba si buruieni	100 mp	150.03
10	N.L	Defrisat culturi anterioare	10mp	15.05
11	TSG03AI	Defrisat suprafete impadurite cu tufisuri si arbusiti cu diametrul pana la 10 cm	100 mp	233.94
12	TSH01AI	Degajare teren de corpuri straine	100 mp	161.21
13	TSG01AI	Degajat teren de frunze si crengi	100mp	36.94
14	SPVC88B	Dezgropat trandafiri	100 buc	244.43
15	TSG05XE	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul intre 31-50 cm	buc	160.34
16	TSG05XF	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul peste 50 cm	buc	338.74
17	N.L.	Erbicidat trotuare	mp	1.55
18	TSH03AI	Extragerea manuala a pamantului vegetal	mc	22.34
19	N.L	Facut cuiburi circulare pe randuri	10buc	3.65
20	N.L.	Incarcat deseuri vegetale	mc	41.04
21	SPVC87A	Ingropat trandafiri	100 buc	203.84
22	N.L.	Maturat alei si trotuare aferente spatiilor verzi	1000mp	49.94
23	TSH04C1	Mobilizarea solului in teren mijlociu la 30 cm	mp	7.97
24	TSH04E1	Mobilizarea solului in teren tare la 20 cm	mp	9.34

25	TSH04B1	Mobilizarea solului in teren mijlociu la 20 cm	mp	6.15
26	TSH04F1	Mobilizarea solului in teren tare la 30 cm	mp	12.54
27	SPVC79A	Mobilizat sol , plivit, prasit, la arbori si arbusti ornamentali	10mp	9.8
28	SPVC79B	Mobilizat sol , plivit, prasit latrandafiri	100mp	73.41
29	SPVC94A	Mobilizat sol, plivit, sapalugit rabate flori	10mp	7.29
30	SVB3B	Nivelarea manuala a solului	100 mp	246.48
31	TSH30C1	Plantarea plantelor in jardiniere si vase decorative	100buc	87.74
32	TSH30A1	Plantarea florilor pana la 15 cm inaltime	100 buc	57.67
33	TSH30B1	Plantarea florilor peste 15 cm inaltime	100 buc	90.59
34	N.L	Plantat arbori ornamentali cu ballot de pamant	buc	20.75
35	N.L	Plantat cepe de flori in gropi	100buc	38.54
36	TSH24A1	Plantat arbusti ornamentali fara balot de pamant	buc	8.21
37	TSH26B1	Plantat gard viu pe 2 randuri	ml	22.89
38	TSH26A1	Plantat gard viu pe un rand	ml	13.00
39	TSH24C1	Plantat arbori ornamentali fara balot	buc	18.02
40	TSH24B1	Plantattrandafiri fara balot	buc	11.86
41	N.L	Plivit si razuit iarba trotuare,alei si borduri	mp	9.12
42	SPVB25C	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren tare	buc	7.52
43	SPVB25B	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren mijlociu	buc	5.02
44	SPVB26B	Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren mijlociu	buc	6.84
45	SPVB26C	Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren tare	buc	12.55
46	SPVB27B	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren mijlociu	buc	10.25
47	SPVB27C	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren tare	buc	19.37
48	TSG06E1	Scoaterea manual a cioatelor si radacinilor	buc	14.82
49	TSH09A1	Semanat gazon pe teren orizontal	100 mp	109.9
50	TSH09B1	Semanat gazon pe teren in panta	100 mp	118.57
51	SPVC86B	Taierea lastarilor lacomi si a florilor trecute latrandafiri	100 buc	18.24
52	TSH28A1	Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali pana la 7 m inaltime	buc	12.79
53	TSH28B1	Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali peste 7 m inaltime	buc	17.76
54	TSH28C1	Taieri de corectie latrandafiri	buc	1.52
55	TSH02D1	Taieri de arbori prin sectionarea succesiva a ramurilor si a tulpinei 61-100 cm	buc	693.62
56	YB01	Tarif orar	ora	22.8

57	SPVC84B	Toaletat arbusti ornamentali cu inaltimea peste 1.5 m	buc	13.22
58	N.L	Tocat deseuri vegetale	ora	29.00
59	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	to	20.19
60	YB01	Transport deseuri vegetale in depozitul de deseuri	mc	61.84
61	TSH29C1	Tunderea gardurilor vii	mp	5.87
62	TSH12B1	Udat flori ,ghivece,spatii verzi	100mp	119.69
63	SPVC93A	Udatul florilor cu furtun montat la gura de apa	100 mp	18.24
64	DH17A1	Varuire tulpina arbori	mp	3.46
65	N.L	Tarif functionare motounealta de cosit	ora	20.68
66	N.L	Tarif functionare motoferastrau mecanic	ora	27.06
67	N.L	Tarif functionare motoferastrau mecanic de gard viu	ora	18.37
68	N.L	Tarif functionare tocator crengi	ora	29.00
69	N.L	Tarif functionare freza de zapada	ora	15.4
70		Functionare autobasculanta MS 11 XIL	ora	96.21
71		Functionare autoutilitara IVECO MS 14 FWD	ora	80.41
72		Functionare autoutilitara IVECO MS 11 XUF	ora	80.41
73		Functionare autobasculanta BERNA MS 05 CLS	ora	137.81
74		Functionare tractor U650	ora	52.68
75		Functionare tractor U 442	ora	32.68
76		Functionare Dacia autoutilitara MS 75 CCZ	ora	33.86
77		Functionare incarcator frontal Hanomag MS 449	ora	56.07
78		Functionare incarcator frontal Schaeff	ora	63.07
79		Functionare minexcavator Yanmar	ora	65.42
80		Functionare motopompa	ora	44.62
81		Supraveghere personae care executa munca in folosul comunitatii	ora	22.8

TARIFELE NU CONTIN TVA

Nota: Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrari de terasamente Ts 1981, lucrari din activitatea de spatii verzi SV

Tariful orar folosit este de 22.3 lei/ora


La tariful orar de 22.3 lei/ora este adaugat CAM 2.25%

Se vor adauga cheltuieli indirecte 12% si profit 5%

Consiiliul de administratie

Președinte

Iacob Mironașucian



OBIECTIVUL 1.AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
Adunat iarba cu grebla in gramezi

UM - 100 MP
 ✓

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.51	22.3	11.37
CAM	%	2.25		0.25
Total manopera	lei			11.62
TOTAL DIRECTE	lei			11.62 ✓
Chelt. indirecte	%	12		1.39
Profit	%	5		0.65
TOTAL				13.66

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: BRAZDUIRE PE SUPRAFETE ORIZONTALE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsH07X A	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%	mp	1	16.07	16.07
				Material:	0	0
				Manopera:	16.07	16.07
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.721
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	16.07	0	0	16.07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.36	0	0	0.36

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	16.44	0	0	16.44
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				1.97
Profit	5,0000%				0.92

Total General fara TVA	19.33
TVA (19%)	3.67
TOTAL GENERAL (Lei)	23

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: BRAZDUIRE PE SUPRAFETEIN BENZI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsH07X C	Brazduiri pe suprafete in benzi sau chenare cu panta < 30%	mp	1	27.47	27.47
				Material:	0	0
				Manopera:	27.47	27.47
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1.232
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	27.47	0	0	27.47

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.61	0	0	0.61

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	28.08	0	0	28.08
Cheltuieli	12,0000%				3.37
Profit	5,0000%				1.57

Total General fara TVA	33.02
TVA (19%)	6.27
TOTAL GENERAL (Lei)	39.29

INTOCMIT



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: ASTERNEREA UNIFORMA A STRATULUI DE PAMANT LA 10 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05 A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de :10 cm grosime	mp	1	2.45	2.45
				Material:	0	0
				Manopera:	2.45	2.45
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.11
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.45	0	0	2.45

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.05	0	0	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.5	0	0	2.5
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				0.3
Profit	5,0000%				0.14

Total General fara TVA	2.94
TVA (19%)	0.55
TOTAL GENERAL (Lei)	3.49

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: ASTERNEREA UNIFORMA A STRATULUI DE PAMANT LA 15 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05 B1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de :15 cm grosime	mp	1	2.9	2.9
				Material:	0	0
				Manopera:	2.9	2.9
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.13
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.9	0	0	2.9

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.06	0	0	0.06

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.96	0	0	2.96
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				0.35
Profit	5,0000%				0.16

Total General fara TVA	3.47
TVA (19%)	0.65
TOTAL GENERAL (Lei)	4.12

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: ASTERNEREA UNIFORMA A STRATULUI DE PAMANT LA 20 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05 C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de :20 cm grosime	mp	1	3.12	3.12
				Material:	0	0
				Manopera:	3.12	3.12
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.14
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.12	0	0	3.12

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.07	0	0	0.07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.19	0	0	3.19
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				0.38
Profit	5,0000%				0.17

Total General fara TVA	3.75
TVA (19%)	0.71
TOTAL GENERAL (Lei)	4.46

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: COSIREA MECANIZATA A GAZONULUI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC1 02E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluzebenzi inguste, mecanic	ar	1	16.72	16.72
				Material:	0	0
				Manopera:	16.72	16.72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	YB02	Diferenta pret utilaj lei	ora	0.75	20.68	15.51
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	20.68	15.51
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.75
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	16.72	15.51	0	32.23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.37	0	0	0.37

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.09	15.51	0	32.6
Cheltuieli	12,0000%				3.91
Profit	5,0000%				1.82

Total General fara TVA	38.33
TVA (19%)	7.28
TOTAL GENERAL (Lei)	45.61

SC ECOSERV SIG SRL



SC ECOSERV SIG SRL


OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
CURATIREA PLANTELOR DE USCATURI SI RUGINA

Lucrarea contine: curatirea uscaturilor de pe plante
 evacuarea resturilor vegetale

UM 100 buc

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.87	22.3	19.4
CAM	%	2.25		0.43
Total manopera	lei			19.83
TOTAL DIRECTE	lei			19.83
Chelt. indirecte	%	12		2.38
Profit	%	5		1.11
TOTAL	lei			23.32

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: CURATAT TEREN DE IARBA SI BURUIENI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG02 A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100 mp	1	146.73	146.73
				Material:	0	0
				Manopera:	146.73	146.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	6.58
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	146.73	0	0	146.73

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	3.3	0	0	3.3

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	150.03	0	0	150.03
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				18
Profit	5,0000%				8.4

Total General fara TVA	176.44
TVA (19%)	33.52
TOTAL GENERAL (Lei)	209.96

SC ECOSERV SIG SRL




SC ECOSERV SIG SRL

OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
DEFRISAT CULTURI ANTERIOARE

Lucrarea contine: scoaterea plantelor uscate de pe rabate
 strangerea resturilor vegetale in gramezi
UM 10 MP

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.66	22.3	14.72
CAM	%	2.25		0.33
Total manopera	lei			15.05
TOTAL DIRECTE	lei			15.05 ✓
Chelt. indirecte	%	12		1.81
Profit	%	5		0.84
TOTAL	lei			17.7

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: DEFRISAT SUPRAFETE IMPADURITE CU TUFISURI SI ARBUSTI CU DIAMETRUL MAI MIC DE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG03 A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1	228.8	228.8
				Material:	0	0
				Manopera:	228.8	228.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	10.26
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	228.8	0	0	228.8

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	5.14	0	0	5.14

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	233.94	0	0	233.94
Cheltuieli indirecte	12,0000%				28.07
Profit	5,0000%				13.1

Total General fara TVA	275.12
TVA (19%)	52.27
TOTAL GENERAL (Lei)	327.39

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: Degajare teren de corpuri straine

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH01 A1	Degajarea terenului de corpuri straine	100 mp	1	157.66	157.66
				Material:	0	0
				Manopera:	157.66	157.66
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	7.07
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	157.66	0	0	157.66

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	3.55	0	0	3.55

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	161.21	0	0	161.21
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				19.34
Profit	5,0000%				9.03

Total General fara TVA	189.58
TVA (19%)	36.02
TOTAL GENERAL (Lei)	225.6

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: DEGAJAT TEREN DE FRUNZE SI CRENGI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG01 A1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	1	36.13	36.13
				Material:	0	0
				Manopera:	36.13	36.13
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1.62
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36.13	0	0	36.13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.81	0	0	0.81

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	36.94	0	0	36.94
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				4.43
Profit	5,0000%				2.07

Total General fara TVA	43.44
TVA (19%)	8.25
TOTAL GENERAL (Lei)	51.69

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: DEZGROPAT TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 8B	Dezgropatul (desmusuroitul) trandafirilor pentru 100 bucati	100 buc	1	239.05	239.05
				Material:	0	0
				Manopera:	239.05	239.05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	10.72
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	239.05	0	0	239.05

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	5.38	0	0	5.38

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	244.43	0	0	244.43
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				29.33
Profit	5,0000%				13.69

Total General fara TVA	287.45
TVA (19%)	54.61
TOTAL GENERAL (Lei)	342.06



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: DOBORARE CU FIERASTRAUL MECANIC A ARBORILOR DE RASINOASE SI FOIOASE CU
DIAMETRUL INTRE 31-50 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsG05X E	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor de rasinoase foioase tari si foioase moi inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor arborii fiind de esenta foioase tari si bradul 31-50	buc	1	89.86	89.86
				Material:	0	0
				Manopera:	89.86	89.86
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	YB02	Diferenta pret utilaj lei	lei	2.53	27.06	68.46
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	27.06	68.46
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	4.03
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	89.86	68.46	0	158.32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	2.02	0	0	2.02

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	91.88	68.46	0	160.34
Cheltuieli	12,0000%				19.24
Profit	5,0000%				8.98

Total General fara TVA	188.56
TVA (19%)	35.83
TOTAL GENERAL (Lei)	224.39



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: DOBORARE CU FIERASTRAUL MECANIC A ARBORILOR DE RASINOASE SI FOIOASE CU
DIAMETRUL PESTE 50 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsG05X F	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor de rasinoase foioase tari si foioase moi inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozitre in afara sau in zona lucrarilor arborii fiind de esenta foioase tari si bradul peste 50	buc	1	199.02	199.02
				Material:	0	0
				Manopera:	199.02	199.02
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	YB02	Diferenta pret utilaj lei	lei	4.998	27.06	135.24
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	27.06	135.24
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	8.925
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	199.02	135.27	0	334.29

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	4.47	0	0	4.47

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	203.49	135.24	0	338.74
Cheltuieli	12,0000%				40.65
Profit	5,0000%				18.97

Total General fara TVA	398.36
TVA (19%)	75.69
TOTAL GENERAL (Lei)	474.05

SC ECOSERV SIG SRL




TARIF ERBICIDAT TROTUARE

- consum resurse/ora.

MP

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
salariul tarifar orar	ora	0.068	22.3	1.5164
CAM	%	2.25		0.034
Total manopera	lei			1.5504
TOTAL DIRECTE	lei			1.55
Chelt. indirecte	%	12		0.186
Profit	%	5		0.0868
TOTAL				1.82

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH03 A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii teren mijlociu	mc	1	21.85	21.85
				Material:	0	0
				Manopera:	21.85	21.85
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.98
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	21.85	0	0	21.85

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.49	0	0	0.49

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.34	0	0	22.34
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				2.68
Profit	5,0000%				1.25

Total General fara TVA	26.27
TVA (19%)	4.99
TOTAL GENERAL (Lei)	31.26

SC ECOSERV SIG SRL



SC ECOSERV SIG SRL

OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
FACUT CUIBURI CIRCULARE PE RANDURI

Lucrarea contine: facut cuiburi circulare cu plantatorul

UM 10 buc ✓

NL

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.16	22.3	3.57
CAM	%	2.25		0.08
Total manopera	lei			3.65
TOTAL DIRECTE	lei			3.65 ✓
Chelt. indirecte	%	12		0.44
Profit	%	5		0.2
TOTAL	lei			4.29

SC ECOSERV SIG SRL



SC ECOSERV SIG SRL

OBIECTIVUL: AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI

OBIECTUL : ANALIZA DE PRET

INCARCAT DESEURI VEGETALE

Lucrarea contine: umplerera cosurilor cu resturi vegetale
transportul cosurilor cu resturi vegetale pe o distanta min. 10 ml
golirea cosurilor in remorca

UM - MC

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	1.8	22.3	40.14
CAM	%	2.25		0.9
Total manopera	lei			41.04
TOTAL DIRECTE	lei			41.04 ✓
Chelt. indirecte	%	12		4.92
Profit	%	5		2.3
TOTAL	lei			48.26

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: INGROPAT TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 7A	Ingropatul (musuroitul) trandafirilor pentru iernat	100 buc	1	199.36	199.36
				Material:	0	0
				Manopera:	199.36	199.36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	8.94
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	199.36	0	0	199.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	4.48	0	0	4.48

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	203.84	0	0	203.84
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				24.46
Profit	5,0000%				11.41

Total General fara TVA	239.72
TVA (19%)	45.55
TOTAL GENERAL (Lei)	285.27

SC ECOSERV SIG SRL



SC ECOSERV SIG SRL

OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
MATURAT MANUAL ALEI SI TROTUARE

Lucrarea contine: maturatul efectiv
 strangerea materialului rezultat in gramezi
UM 1000 MP

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	2.19	22.3	48.84
CAM	%	2.25		1.1
Total manopera	lei			49.94
TOTAL DIRECTE	lei			49.94
Chelt. indirecte	%	12		5.99
Profit	%	5		2.8
TOTAL	lei			58.73

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN TEREN MIJLOCIU LA 30 CM ADANCIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04 C1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 30 cm	mp	1	7.8	7.8
				Material:	0	0
				Manopera:	7.8	7.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.35
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.8	0	0	7.8

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.17	0	0	0.17

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.97	0	0	7.97
Cheltuieli	12,0000%				0.69
Profit	5,0000%				0.45

Total General fara TVA	9.37
TVA (19%)	1.78
TOTAL GENERAL (Lei)	11.15

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: MABILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN TEREN TARE LA 20 CM ADANCIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04 E1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului in teren tare la adancimea de 20 cm	mp	1	9.14	9.14
				Material:	0	0
				Manopera:	9.14	9.14
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.41
---------------------------------	-------------


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9.14	0	0	9.14

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.2	0	0	0.2

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9.34	0	0	9.34
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				1.12
Profit	5,0000%				0.52

Total General fara TVA	10.98
TVA (19%)	2.09
TOTAL GENERAL (Lei)	13.07

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN TEREN MIJLOCIU LA 20 CM ADANCIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04 B1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 20 cm	mp	1	6.02	6.02
				Material:	0	0
				Manopera:	6.02	6.02
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.27
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6.02	0	0	6.02

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.13	0	0	0.13

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6.15	0	0	6.15
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				0.74
Profit	5,0000%				0.34

Total General fara TVA	7.24
TVA (19%)	1.37
TOTAL GENERAL (Lei)	8.61

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN TEREN TARE LA 30 CM ADANCIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04F 1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren tare la adancimea de 30 cm	mp	1	12.26	12.26
				Material:	0	0
				Manopera:	12.26	12.26
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.55
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.26	0	0	12.26

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.27	0	0	0.27

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.54	0	0	12.54
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.5
Profit	5,0000%				0.7

Total General fara TVA	14.74
TVA (19%)	2.8
TOTAL GENERAL (Lei)	17.54

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: MOBILIZAREA SOLULUI (PLIVIT, PRASIT) LA ARBORI SI ARBUSTI ORNAMENTALI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC7 9A	Mobilizarea solului (plivit, prastit) la arbori si arbusti	10mp	1	9.59	9.59
				Material:	0	0
				Manopera:	9.59	9.59
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.43
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9.59	0	0	9.59

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.21	0	0	0.21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9.8	0	0	9.8
Cheltuieli indirecte	12%				1.18
Profit	5%				0.55

Total General fara TVA	11.53
TVA (19%)	2.19
TOTAL GENERAL (Lei)	13.72

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: MOBILIZAREA SOLULUI (PLIVIT, PRASIT) LA TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC7 9B	Mobilizarea solului (plivit, prastit) la trandafiri	ar		71.8	71.8
				Material:	0	0
				Manopera:	71.8	71.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	3.22
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	71.8	0	0	71.8

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	1.61	0	0	1.61

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	73.41	0	0	73.41
Cheltuieli	12%				8.81
Profit	5%				4.11

Total General fara TVA	86.33
TVA (19%)	16.4
TOTAL GENERAL (Lei)	102.73

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: MOBILIZAREA SOLULUI (PLIVIT, SAPALUGIT) LA RABATE FLORI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC9 4A	Mobilizarea solului plivit, sapalugit din rabatele de flori	10mp	1	7.13	7.13
				Material:	0	0
				Manopera:	7.13	7.13
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.32
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.13	0	0	7.13

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.16	0	0	0.16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.29	0	0	7.29
Cheltuieli indirecte 2	12%				0.88
Profit	5%				0.41

Total General fara TVA	8.58
TVA (19%)	1.63
TOTAL GENERAL (Lei)	10.21

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: NIVELAREA MANUALA A TERENULUI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVB.3. B	Nivelarea manuală a terenului înainte de desfundare in teren mijlociu	ar	1	241.06	241.06
				Material:	0	0
				Manopera:	241.06	241.06
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	10.81
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	241.06	0	0	241.06

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	5.42	0	0	5.42

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	246.48	0	0	246.48
Cheltuieli indirecte					29.58
Profit					13.8

Total General fara TVA	289.86
TVA (19%)	55.07
TOTAL GENERAL (Lei)	344.93

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAREA FLORILOR IN JARDINIERE SI GHIVECE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30 C1	Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniera si vase decorative	100 buc	1	85.81	85.81
				Material:	0	0
				Manopera:	85.81	85.81
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	3.85
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	85.81	0	0	85.81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	1.93	0	0	1.93

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	87.74	0	0	87.74
Cheltuieli indirecte 2	12%				10.53
Profit	5%				4.91

Total General fara TVA	
TVA (19%)	103.18
TOTAL GENERAL (Lei)	19.6
	122.78

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAREA FLORILOR PANA LA 15 CM INALTIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30 A1	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 cm. in teren	100 buc	1	56.4	56.4
				Material:		
				Manopera:	56.4	56.4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	2.529
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		56.4	0	0	56.4

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	1.27	0	0	1.27

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		57.67	0	0	57.67
Cheltuieli indirecte 2	12%				6.92
Profit	5%				3.23

Total General fara TVA	67.82
TVA (19%)	12.89
TOTAL GENERAL (Lei)	80.71

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAREA FLORILOR PESTE 15 CM INALTIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA		
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30 B1	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 cm. in teren	100 buc	1	88.6	88.6
				Material:	0	0
				Manopera:	88.6	88.6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	3.973
---------------------------------	--------------


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	88.6	0	0	88.6

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	1.99	0	0	1.99

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	90.59	0	0	90.59
Cheltuieli indirecte 2	12%				10.87
Profit	5%				5.07

Total General fara TVA	106.53
TVA (19%)	20.24
TOTAL GENERAL (Lei)	126.77

SC ECOSERV SIG SRL



OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
PLANTAT ARBORI ORNAMENTALI CU BALOT AMBALAT

Lucrarea contine: scoaterea ambalajului (plasa de sarma, panza de sac)
 asezarea arborelui si alinierea in groapa de plantare
 umplerea gropii cu pamant, tasarea pamantului
 primul udat cu 10 l apa la bucata

II A 22 NORMATIV SP. VERZI

UM buc

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.91	22.3	20.29
CAM	%	2.25		0.46
Total manopera	lei			20.75
TOTAL DIRECTE	lei			20.75 ✓
Chelt. indirecte	%	12		2.49
Profit	%	5		1.16
TOTAL	lei			24.4

SC ECOSERV SIG SRL



OBIECTIVUL
OBIECTUL

AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
ANALIZA DE PRET
PLANTAT CEPE DE FLORI IN GROPI

Lucrarea contine:

planatarea cepelor
acoperirea cu pamant
UM 100 buc plantate

NL

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	1.69	22.3	37.69
CAM	%	2.25		0.85
Total manopera	lei			38.54
TOTAL DIRECTE	lei			38.54
Chelt. indirecte	%	12		4.62
Profit	%	5		2.16
TOTAL	lei			45.32

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAT ARBUSTI FARA BALOT DE PAMANT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24 A1	Plantari arbusti fara balot	buc	1	8.03	8.03
				Material:	0	0
				Manopera:	8.03	8.03
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.36
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8.03	0	0	8.03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.18	0	0	0.18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	8.21	0	0	8.21
Cheltuieli	12%				0.98
Profit	5%				0.46

Total General fara TVA	9.65
TVA (19%)	1.83
TOTAL GENERAL (Lei)	11.48

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAT GARD VIU PE 2 RANDURI, ARBUSTI FOIOSI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH26 B1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi. pe doua rinduri	ml	1	21.41	21.41
				Material:	0	0
				Manopera:	21.41	21.41
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.96
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	21.41	0	0	21.41

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.48	0	0	0.48

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	21.89	0	0	21.89
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				2.63
Profit	5,0000%				1.23

Total General fara TVA	25.75
TVA (19%)	4.89
TOTAL GENERAL (Lei)	30.64

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAT GARD VIU PE UN RAND ARBUSTI FOIOSI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH26 A1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi, pe un rind	ml	1	12.71	12.71
				Material:	0	0
				Manopera:	12.71	12.71
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.57
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.71	0	0	12.71

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.29	0	0	0.29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13	0	0	13
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				1.56
Profit	5,0000%				0.73

Total General fara TVA	15.29
TVA (19%)	2.9
TOTAL GENERAL (Lei)	18.19

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAT PUIETI DE ARBORI FARA BALOT DE PAMANT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24 C1	Plantari puieti de arbori foiosi fara balot	buc	1	17.62	17.62
				Material:	0	0
				Manopera:	17.62	17.62
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.79
---------------------------------	-------------


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.62	0	0	17.62

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.4	0	0	0.4

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18.02	0	0	18.02
Cheltuieli	12%				2.16
Profit	5%				1

Total General fara TVA	21.18
TVA (19%)	4.02
TOTAL GENERAL (Lei)	25.2

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: PLANTAT TRANDAFIRI FARA BALOT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24 B1	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot	buc	1	11.6	11.6
				Material:	0	0
				Manopera:	11.6	11.6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.5199
---------------------------------	---------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11.6	0	0	11.6

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.26	0		0.26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	11.86	0	0	11.86
Cheltuieli	12%				1.42
Profit	5%				0.66

Total General fara TVA	13.94
TVA (19%)	2.65
TOTAL GENERAL (Lei)	16.59

SC ECOSERV SIG SRL



OBIECTIVUL AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET
PLIVIT SI RAZUIT IARBA TROTUARE, ALEI SI BORDURI

Lucrarea contine: plivirea ierbii dintre dale si borduri
 raziura cu sapa
 strangerea si evacuarea resturilor vegetale in afara zonei de lucru

NL **UM mp** ✓

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MANOPERA				
salariul tarifar orar	ora	0.4	22.3	8.92
CAM	%	2.25		0.2
Total manopera	lei			9.12
TOTAL DIRECTE	lei			9.12 ✓
Chelt. indirecte	%	12		1.09
Profit	%	5		0.51
TOTAL	lei			10.72

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAMETRUL DE 40CM SI ADIMCIME DE 30 CM IN TEREN
TEREN TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 5C	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancimea 30 cm in teren tare	buc ✓	1	7.36	7.36
				Material:	0	0
				Manopera:	7.36	7.36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.33
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.36	0	0	7.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.16	0	0	0.16

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	7.52	0	0	7.52
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.9
Profit	5,0000%				0.42

Total General fara TVA	8.84
TVA (19%)	1.68
TOTAL GENERAL (Lei)	10.52

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAM. DE 40 CM SI ADANCIME DE 30 CM IN TEREN

MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 5B	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancimea 30 cm in teren mijlociu	buc	1	4.91	4.91
				Material:	0	0
				Manopera:	4.91	4.91
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.22
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	4.91	0	0	4.91

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.11	0	0	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	50.2	0	0	5.02
Cheltuieli	12,0000%				0.6
Profit	5,0000%				0.28

Total General fara TVA	5.9
TVA (19%)	1.12
TOTAL GENERAL (Lei)	7.02

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAMETRUL DE 50 CM SI ADANCIME DE 40 CM IN
TEREN MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 6B	Saparea gropilor manual cu diametrul 50 cm si adancimea 40 cm in teren mijlociu	buc	1	6.69	6.69
				Material:	0	0
				Manopera:	6.69	6.69
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.3
---------------------------------	------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6.69	0	0	6.69

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.15	0	0	0.15

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	6.84	0	0	6.84
Cheltuieli	12,0000%				0.82
Profit	5,0000%				0.38

Total General fara TVA	8.04
TVA (19%)	1.53
TOTAL GENERAL (Lei)	9.57

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAMETRUL DE 50 CM SI ADANCIME DE 40 CM IN

TEREN TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 6C	Saparea gropilor manual cu diametrul 50 cm si adancimea 40 cm in teren tare	buc	1	12.27	12.27
				Material:	0	0
				Manopera:	12.27	12.27
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.55
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.27	0	0	12.27

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.28	0	0	0.28

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.55	0	0	12.55
Cheltuieli	12,0000%				1.5
Profit	5,0000%				0.7

Total General fara TVA	14.75
TVA (19%)	2.8
TOTAL GENERAL (Lei)	17.55

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAMETRUL DE 60 CM SI ADANCIME DE 50 CM IN

TEREN MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 7B	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancimea 50 cm in teren mijlociu	buc	1	10.03	10.03
				Material:	0	0
				Manopera:	10.03	10.03
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.45
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10.03	0	0	10.03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.22	0	0	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10.25	0	0	10.25
Cheltuieli	12,0000%				1.23
Profit	5,0000%				0.57

Total General fara TVA	12.05
TVA (19%)	2.29
TOTAL GENERAL (Lei)	14.34

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SAPAREA MANUALA A GROPILOR CU DIAMETRUL DE 60 CM SI ADANCIME DE 50 CM IN
TEREN TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB2 7C	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancimea 50 cm in teren tare	buc	1	18.95	18.95
				Material:	0	0
				Manopera:	18.95	18.95
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.85
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18.95	0	0	18.95

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.42	0	0	0.42

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	19.37	0	0	19.37
Cheltuieli	12,0000%				2.32
Profit	5,0000%				1.08

Total General fara TVA	22.77
TVA (19%)	4.32
TOTAL GENERAL (Lei)	27.09

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: SCOATEREA MANUALA A CIOATELOR SI RADACINILOR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG06 E1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facandu-se :prin	buc	1	14.5	14.5
				Material:	0	0
				Manopera:	14.5	14.5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.65
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14.5	0	0	14.5

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.32	0	0	0.32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	14.82	0	0	14.82
Cheltuieli	12,0000%				1.78
Profit	5,0000%				0.83

Total General fara TVA	
TVA (19%)	17.43
TOTAL GENERAL (Lei)	3.31
	20.74

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: SEMANAREA GAZONULUI PE TEREN ORIZONTAL

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA		SECTIUNEA FINANCIARA		
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH09 A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1	107.48	107.48
				Material:	0	0
				Manopera:	107.48	107.48
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	4.82
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	107.48	0	0	107.48

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	2.41	0	0	2.41

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	109.9	0	0	109.9
Cheltuieli	12,0000%				13.19
Profit	5,0000%				6.15

Total General fara TVA	
TVA (19%)	129.24
TOTAL GENERAL (Lei)	24.55
	153.79

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: SEMANAREA GAZONULUI PE TEREN IN PANTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH09 B1	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 %	100 mp	1	115.96	115.96
				Material:	0	0
				Manopera:	115.96	115.96
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	5.2
---------------------------------	-----

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	115.96	0	0	115.96

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	2.61	0	0	2.61

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	118.57	0	0	118.57
Cheltuieli	12,0000%				14.23
Profit	5,0000%				6.64

Total General fara TVA	139.44
TVA (19%)	26.5
TOTAL GENERAL (Lei)	165.94

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TAIEREA LASTARILOR LACOMI SI A FLORILOR TRECUTE LA TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 6B	Taierea lastarilor si a ramurilor cu florile trecute la trandafiri	100 buc	1	17.84	17.84
				Material:	0	0
				Manopera:	17.84	17.84
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.8
---------------------------------	------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.84	0	0	17.84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.4	0	0	0.4

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18.24	0	0	18.24
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				2.19
Profit	5,0000%				1.02

Total General fara TVA	21.45
TVA (%)	4.07
TOTAL GENERAL (Lei)	25.52

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TAIERI DE CORECTIE LA ARBORI ORNAMENTALI PANA LA 7 M INALTIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28 A1	Taieri de corectie puieti de arbori, pina la 7m inaltime	buc	1	12.51	12.51
				Material:		0
				Manopera:	12.51	12.51
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.561
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.51	0	0	12.51

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.28	0	0	0.28

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.79	0	0	12.79
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				1.53
Profit	5,0000%				0.72

Total General fara TVA	
TVA (19%)	15.04
TOTAL GENERAL (Lei)	2.86
	17.9

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TAIERI DE CORECTIE LA ARBORI ORNAMENTALI PESTE 7 M INALTIME

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28 B1	Taieri de corectie puieti de arbori, peste 7m inaltime	buc	1	17.37	17.37
				Material:		0
				Manopera:	17.37	17.37
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.779
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.37	0	0	17.37

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.39	0	0	0.39

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.76	0	0	17.76
Cheltuieli indirecte 2					2.13
Profit					0.99

Total General fara TVA	
TVA (%)	20.88
TOTAL GENERAL (Lei)	3.97
	24.85

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TAIERI DE CORECTIE LA TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28 C1	Taieri de corectie trandafiri	buc	1	1.49	1.49
				Material:	0	0
				Manopera:	1.49	1.49
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.067
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1.49	0	0	1.49

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.03	0	0	0.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1.52	0	0	1.52
Cheltuieli indirecte					0.18
Profit					0.08

Total General fara TVA	1.79
TVA (19%)	0.34
TOTAL GENERAL (Lei)	2.13

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TAIERI DE ARBORI IN CONDITII PERICULOASE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH02 D1	Taierea manuala a arborilor prin sectionare succesiva a crengilor ,ramurilor si tulpinei 61-100 cm	lei	1	678.36	678.36
				Material:		0
				Manopera:	678.36	678.36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	30.42
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	678.36	0	0	678.36

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	15.26	0	0	15.26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	693.62	0	0	693.62
Cheltuieli	12,0000%				83.23
Profit	5,0000%				38.84

Total General fara TVA	
TVA (19%)	815.7
TOTAL GENERAL (Lei)	154.98
	970.68

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TARIF ORAR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB01	Diferenta pret manopera lei	lei	1	22.3	22.3
				Material:	0	0
				Manopera:	22.3	22.3
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
---------------------------------	---

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.3	0	0	22.3

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.8	0	0	22.8
Cheltuieli indirecte 2					2.74
Profit					1.28

Total General fara TVA	26.82
TVA (19%)	5.1
TOTAL GENERAL (Lei)	31.92

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TOALETARE ARBUSTI ORNAMENTALI PESTE 1.50 M

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 4B	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste la 1.5 m inaltime	buc	1	12.93	12.93
				Material:	0	0
				Manopera:	12.93	12.93
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.58
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	12.93	0	0	12.93

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25 %	0	0.29	0	0	0.29

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	13.22	0	0	13.22
Cheltuieli indirecte 2	12,0000%				1.59
Profit	5,0000%				0.74

Total General fara TVA	15.55
TVA (19%)	2.95
TOTAL GENERAL (Lei)	18.5

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TOCAT DESEURI RESTURI VEGETALE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NL	Diferenta pret manopera lei	ora	1		
				Material:		
				Manopera:	22.3	22.3
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2		Tocator	ora	1	6.2	6.2
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	6.2	6.2
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
---------------------------------	----------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.3	6.2	0	28.5

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.8	6.2	0	29
Cheltuieli	12,0000%				3.48
Profit	5,0000%				1.62

Total General fara TVA	34.1
TVA (19%)	6.48
TOTAL GENERAL (Lei)	40.58

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: transport cu roaba

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB01 A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	1		
			✓	Material:		0
				Manopera:	19.75	19.75
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.886
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	19.75	0	0	19.75

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.44	0	0	0.44

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	20.19	0	0	20.19
Cheltuieli	12,0000%				2.42
Profit	5,0000%				1.13

Total General fara TVA	23.74
TVA (19%)	4.51
TOTAL GENERAL (Lei)	28.25

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: transport deseuri veg.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB01	Diferenta pret manopera lei	mc	1.8		
				Material:	0	0
				Manopera:	40.14	40.14
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	AUT560 4A1	Tractor pe pneuri 65cp	ora	0.26	0	0
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	80.03	20.8
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1.8
---------------------------------	------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	40.14	20.8	0	60.94

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.9	0	0	0.9

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	41.04	20.8	0	61.84
Cheltuieli	12,0000%				7.42
Profit	5,0000%				3.46

Total General fara TVA	72.72
TVA (19%)	13.82
TOTAL GENERAL (Lei)	86.54

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TUNDAREA GARDURILOR VII, BORDURI SI CHENARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH29 C1	Tunderea gardurilor vii, borduri, chenare, forme borduri, chenare de buxus	mp	1		
				Material:		
				Manopera:	3.18	3.18
				Utilaj:	18.37	2.62
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.143
---------------------------------	--------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.18	2.62	0	5.8

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.07	0	0	0.07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.25	2.62	0	5.87
Cheltuieli	12,0000%				0.7
Profit	5,0000%				0.33

Total General fara TVA	6.9
TVA (19%)	1.31
TOTAL GENERAL (Lei)	8.21

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: UDATUL FLORILOR CU FURTUN MONTAT LA CISTERNA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Simbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH12 B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	1		
				Material:		
				Manopera:	22.3	22.3
				Utilaj:	0	0
2	YB02	Diferenta pret utilaj lei	lei	1		
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	146.81	96.89
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.66
---------------------------------	-------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.3	96.89	0	119.19

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.8	96.89	0	119.69
Cheltuieli	12,0000%				14.36
Profit	5,0000%				6.7

Total General fara TVA	140.75
TVA (19%)	26.74
TOTAL GENERAL (Lei)	167.49

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: UDATUL FLORILOR CU FURTUN MONTAT LA GURA DE APA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC9 3A	Udatul florilor cu furtunul montat la gura de apa	ar	1	17.84	17.84
				Material:	0	
				Manopera:	17.84	17.84
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.8
---------------------------------	------------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	17.84	0	0	17.84

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.4	0	0	0.4

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	18.24	0	0	18.24
Cheltuieli	12,0000%				2.19
Profit	5,0000%				1.02

Total General fara TVA	21.45
TVA (19%)	4.08
TOTAL GENERAL (Lei)	25.53

SC ECOSERV SIG SRL



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: VARUIREA ARBORILOR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH17A 1	Varuirea plantatiei si accesoriile la drumuri executata manual	mp	1	3.39	3.39
				Material:	0	0
				Manopera:	3.39	3.39
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.152
---------------------------------	--------------


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.39	0	0	3.39

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.076	0	0	0.076

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	3.46	0	0	3.46
Cheltuieli	12,0000%				0.41
Profit	5,0000%				0.19

Total General fara TVA	4.07
TVA (19%)	0.77
TOTAL GENERAL (Lei)	4.84

SC ECOSERV SIG SRL




TARIF FUNCTIONARE MOTOUNEALTA DE COSIT

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1	7	7
Ulei amestec	l	0.3	30.25	9.07
Fir	ml	3	0.58	1.74
Cap Trimmy	buc	0.0092	84.04	0.77
Piese schimb	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				20.68

SC ECOSERV SIG SRL




TARIF FUNCTIONARE MOTOFIERASTRAU MECANIC

consum resurse/ora

amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1	7	7
Ulei amestec	l	0.3	30.25	9.07
ulei ungere	l	0.5	10.9244	5.46
Lama	buc	0.008	100.84	0.81
Lant	buc	0.039	67.22	2.62
Piese schimb	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				27.06

SC ECOSERV SIG SRL



TARIF FUNCTIONARE MOTOFIERASTRAU MECANIC-gard viu

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	0.8	7	5.6
Ulei amestec	l	0.3	30.25	9.07
Lama	buc	0.005	319.32	1.6
Piese schimb	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				18.37

SC ECOSERV SIG SRL



ANALIZA DE PRET

TARIF FUNCTIONARE TOCATOR CRENGI CU DESERVENT

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Piese schimb	buc	1	6.2	6.2
Total				6.2
Manopera	ora	1	22.3	22.3
CAM	%	2.25		0.5
Total manopera				22.8
Total cheltuieli directe				29
Cheltuieli indirecte	%	12		3.48
Profit	%	5		1.62
Total				34.1

SC ECOSERV SIG SRL



TARIF FUNCTIONARE FREZA DE ZAPADA

69

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1.3	7	9.1
Ulei motor	l	0.2	21	4.2
Piese schimb	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				15.4

SC ECOSERV SIG SRL

